S2V ENGENHARIA

RECARGA VEICULAR & ENGENHARIA ELÉTRICA



PROPOSTA COMERCIAL

INSTALAÇÃO DE CARREGADOR VEICULAR (WALLBOX) COM ATERRAMENTO CONFORME NORMA.

CLIENTE
[CLIENTE]

LOCAL
[LOCAL]
[CIDADE]

CARREGADOR
[MODELO]

POTÊNCIA
[POTÊNCIA]

ESCOPO TÉCNICO

Recarga segura e na norma

ALIMENTAÇÃO	CORRENTE NOMINAL	CONECTOR	DISTÂNCIA DO QUADRO
[ALIMENTAÇÃO]	[CORRENTE]	Tipo 2 (IEC 62196-2)	[DISTÂNCIA]

PROTEÇÃO E ATERRAMENTO

- **Circuito exclusivo** do quadro geral até o carregador, sem compartilhar com outras cargas.
- **Condutores de cobre** com seção calculada pela NBR 5410: capacidade de condução e queda de tensão.
- **DPS** no quadro do carregador, para proteção contra surtos.
- **Medição em campo** da resistência de aterramento e teste de atuação do DR, com registro.
- **Quadro de proteção dedicado** com disjuntor dimensionado para a corrente do carregador.
- **DR 30 mA** tipo A com detecção de 6 mA CC (no carregador ou dispositivo dedicado) ou tipo B, conforme NBR 17019.
- **Aterramento** com condutor de proteção (PE) exclusivo, haste e ligação ao barramento de equipotencialização.
- **Verificação do padrão** de entrada: confirma se a carga instalada e o disjuntor geral comportam o carregador.

NORMAS: ABNT NBR 5410 | ABNT NBR 17019 | ABNT NBR IEC 61851-1 | COPEL NTC 901100

INVESTIMENTO

Instalação completa

Serviço de instalação: materiais, mão de obra e ART em um único valor.

[R$ VALOR]

À VISTA

[CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO]

- **GARANTIA DA INSTALAÇÃO** [PRAZO]
- **CARREGADOR WALLBOX** FORNECIDO PELO CLIENTE
- **PRAZO DE EXECUÇÃO** [DIAS]
- **VALIDADE DA PROPOSTA** 7 DIAS

FORMAS DE PAGAMENTO

VISA · AMERICAN EXPRESS · mastercard · elo · Hipercard

PIX

ou transferência

NÃO INCLUSO

Carregador wallbox (fornecido pelo cliente).
Aumento de carga ou troca do padrão de entrada, se a verificação indicar.
Obras civis além da passagem do circuito.

O QUE ESTÁ INCLUSO

- Instalação e fixação do wallbox
- Disjuntor, DR e DPS
- Haste e condutor de aterramento
- Configuração e teste de recarga
- Quadro de proteção dedicado
- Cabos, eletrodutos e conexões
- Medição de aterramento e teste do DR
- ART de execução (CREA-PR)

* Valores sujeitos à confirmação na visita técnica. Referência: [MÊS/ANO]
** A garantia do carregador é do fabricante. A potência efetiva de recarga também depende do carregador de bordo do veículo.

ACEITE DA PROPOSTA

[CLIENTE]	S2V ENGENHARIA LTDA CNPJ: 46.883.629/0001-28